

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ ผิวจรรยา ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 83.15 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 332.60 ตร.ม. พร้อมงานโหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ หมู่ที่ 25 ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่


เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 22-ม.ค.-59

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	205,624.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	205,624.33	
	ราคากลาง	205,600.00	
	ราคากลาง (สองแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		

คำนวณราคา..... 

(นายณัฐพล นกแก้ว)

วิศวกรโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ..... 

(นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....  ประธานกรรมการ


(นายชาติกร มีราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ

เห็นชอบ..... 


(นายชาติกร มีราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ

.....  กรรมการ


(นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ..... 

(ว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ

.....  กรรมการ

(นายณัฐพล นกแก้ว)

วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ มีวจราจร ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 83.15 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 332.60 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ หมู่ที่ 25 ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22-ม.ค.-59

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	161,578.13	1.2726	205,624.33	
	รวมค่างานต้นทุน	161,578.13			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			205,624.33	

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

คำนวณราคา.....



(นายณัฐพล นกแก้ว)

วิศวกรโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 85.15 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการรวม
 ไม่น้อยกว่า 332.60 ตร.ม. พร้อมงานให้หลังทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ หมู่ที่ 25 ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.สุราษฎร์ธานี
 จำนวนราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ

แบบเลขที่ 22-ม.ค.-59
 เมื่อวันที่ 19.99 บาท/ลิตร ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 ราคามันมีเหล็ก 19.99 บาท/ลิตร ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานทรายหยาบรองพื้น	16.63	ลบ.ม.	470.28	7,820.76	99.00	1,646.37	9,467.13	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงงานหล่อคอนกรีต	24.95	ตร.ม.	-	-	133.00	3,318.35	3,318.35	
	- ไม้ท่อนไม้แบบ (คิด 80%)	19.96	ลบ.พ.	467.29	9,327.11	-	-	9,327.11	1 ตร.ม. = 1 ลบ.พ.
	- ไม้ค้ำราว , ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	5.99	ลบ.พ.	614.30	3,679.66	-	-	3,679.66	30% ของไม้แบบ
	- ตะปู	6.23	กก.	32.39	201.79	-	-	201.79	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	0.239	ตัน	21,542.06	5,148.55	3,300.00	788.70	5,937.25	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	332.600	ตร.ม.	29.59	9,841.63	5.00	1,663.00	11,504.63	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	49.89	ลบ.ม.	1,813.00	90,450.57	436.00	21,752.04	112,202.61	
	1.5 งานโบลทางดินลูกรังปรับเกลี่ย	7.50	ลบ.ม.	50.00	375.00	99.00	742.50	1,117.50	
	1.6 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	147.15	เมตร	12.07	1,776.10	20.70	3,046.01	4,822.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม							161,578.13	