

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23-มิ.ย.-60


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	161,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	161,500.00	
	ราคากลาง	161,500.00	
	ราคากลาง ( หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )		

.....ประมาณราคา  
( นายภาณุพงศ์ มะณีทอง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ


  
( นายยุทธศาสตร์ ลิงห้เปียง )  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
( นายชาติกริต มีراجง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ


เห็นชอบ


  
( นายชาติกริต มีراجง )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

  
( นายยุทธศาสตร์ ลิงห้เปียง )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

  
ว่าที่ร้อยตรี  
( สุรพงศ์ กาบวัง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

  
( นายภาณุพงศ์ มะณีทอง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเป้า หมู่ที่ 3 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบหมู่บ้าน จำนวน 1 จุด

ประมาณราคาเมื่อ 23 มิถุนายน 2560

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงระบบประปาฯ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน	123,680.00	1.3074	161,699.23	
	รวมค่างานต้นทุน	123,680.00			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงฯ			161,699.23	
	คิดเป็นเงินค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			161,500.00	
	หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

.....ประมาณราคา

( นายภาณุพงศ์ มะณีทอง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าป่า หมู่ที่ 3 ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อภิชาติคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอยหล่อ

เมื่อวันที่ 23-มี.ย.-60

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบประปา								
	1.1 แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Poly Crystalline ขนาด 320 วัตต์	10.00	แผง	7,350.00	73,500.00	-	-	73,500.00	ราคารวมค่าแรง
	1.2 โครงสร้างอลูมิเนียมรองรับแผงโซลาร์เซลล์	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	และติดตั้งอุปกรณ์
	1.3 อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ 3 แรงม้า 2.2 กิโลวัตต์ 380 โวลท์	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	1.4 ตู้เหล็กกักน้ำ	1.00	ตู้	750.00	750.00	-	-	750.00	
	1.5 สาย PV-1F 6 ตร.มม.	100.00	เมตร	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	1.6 สาย VCT 3 X 2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	45.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	1.7 หัวต่อ MC4	2.00	ชิ้น	40.00	80.00	-	-	80.00	
	1.8 ท่อร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) PVC 1/2" รวมข้อต่อ	50.00	เมตร	10.00	500.00	-	-	500.00	
	1.9 Surge Protection DC และ AC	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	<b>รวมค่างาน 1</b>				123,680.00	-	-	123,680.00	

\*\* หมายเหตุ ตามใบเสนอราคาของ หจก. นิว ไชยสิทธิ์