แบบ ปร.6

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24-พ.ย.-60

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงแพเหล็กสูบน้ำ-โรงสูบน้ำ	313,098.46	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	229,408.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	542,506.46	
	คิดเป็นราคากลาง	542,500.00	
	ราคากลาง *ห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน*)		

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณราคา.....

(นายณัฐพล นกแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบงานก่อสร้าง</u>

ตรวจ .....

(นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการฯ

(นายชาคริต มีราจง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

เห็นชอบ.....

(นายชาคริต มีราจง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

..... กรรมการฯ

(นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ ว่าที่ ร.ต. .....

(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

..... กรรมการฯ

(นายณัฐพล นกแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24-พ.ย.-60

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงแพเหล็กสูบน้ำ-โรงสูบน้ำ	239,481.77	1.3074	313,098.46	
	รวมค่างานต้นทุน	**239,481.77**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	313,098.46

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ **แบบเลขที่**

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ **เมื่อวันที่** 24-พ.ย.-60

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานยกแพเหล็กสถานีสูบน้ำ ขึ้น-ลง	1.00	งาน	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
2	งานรื้อถอน								
	- โครงหลังคาเหล็ก	25.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,750.00	1,750.00	รื้อขนไป
	- วัสดุมุงหลังคา	25.00	ตร.ม.	-	-	25.00	625.00	625.00	รื้อขนไป
	- ผนังแผ่นเรียบ+โครงคร่าว	34.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,020.00	1,020.00	รื้อขนไป
	- โครงสร้างเหล็กและส่วนประกอบทุ่นแพ	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	รื้อขนไป
3	งานปรับปรุงแพเหล็กสูบน้ำ-โรงสูบน้ำ								
	3.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กแผ่นเรียบดำขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	16.00	แผ่น	3,525.00	56,400.00	-	-	56,400.00	
	- เหล็กรางน้ำ C- 125x65x6x8 มม. ยาว 6.00 เมตร	2.00	ท่อน	3,450.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	- เหล็ก H-section 150x150x7x10 มม. ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	8,585.00	8,585.00	-	-	8,585.00	
	- เหล็ก C- 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	22.00	ท่อน	504.68	11,102.96	-	-	11,102.96	
	- เหล็กฉาก L 50x50 มม. หนา 6 มม. ยาว 6.00 เมตร	30.00	ท่อน	579.44	17,383.20	-	-	17,383.20	
	- เหล็กฉาก L 65x65 มม. หนา 6 มม. ยาว 6.00 เมตร	4.00	ท่อน	1,283.00	5,132.00	-	-	5,132.00	
	- Bolt Ø - 12 มม.	15.00	กก.	160.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ค่าแรงงาน 35% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	37,766.11	37,766.11	37,766.11	
	รวมยอดยกไป							**197,064.27**	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ **แบบเลขที่**

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ **เมื่อวันที่** 24-พ.ย.-60

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							197,064.27	
	3.2 งานหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	25.00	ตร.ม.	250.00	6,250.00	70.00	1,750.00	8,000.00	
	- ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	4.85	เมตร	60.00	291.00	50.00	242.50	533.50	
	3.3 งานผนังเหล็กรีดลอน หนา 0.30 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	34.00	ตร.ม.	250.00	8,500.00	108.00	3,672.00	12,172.00	
	3.4 งานทาสีทุ่นแพ (สีจริง 2 รอบ)	184.00	ตร.ม.	80.00	14,720.00	38.00	6,992.00	21,712.00	
	งานปรับปรุงแพเหล็กสูบน้ำ-โรงสูบน้ำ							239,481.77	

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **24-พ.ย.-60**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	214,400.00	15,008.00	229,408.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	229,408.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ **แบบเลขที่**

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ **เมื่อวันที่** 24-พ.ย.-60

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								ราคาไม่รวมภาษี
	1.1 ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 KW	1.00	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	มูลค่าเพิ่ม 7 %
	1.2 ฟุตวาล์ว ขนาด 350 มม.	1.00	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	1.3 หน้าแปลนเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว P10	4.00	ตัว	2,100.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	1.4 ท่อเหล็ก 350 มม. หนา 6 มม. ยาว 6.00 เมตร	1.00	ท่อน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	1.5 เครื่องสูบน้ำสำหรับส่อน้ำ (Primimg Pump) ขนาด 1HP. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ							214,400.00	